

CT Transporte & Containerdienst GmbH Werk: Rendsburg ErsatzbaustoffV Klassifizierung Nr. 1881/25 Misch- RC 0/45 Sortennummer: -	Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)											
	Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht											
	außerhalb von Wasserschutzbereichen			innerhalb von Wasserschutzbereichen								
	ungünstig	günstig		günstig								
Einbauweise	1	2	3	WSG III A		WSG III B		Wasser- vorranggebiete				
				HSG III		HSG IV						
				Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand		
1 Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
2 Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
3 Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
4 Verfüllung von Baugruben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
5 Verfüllung von Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
6 Asphalttragschicht (teilwasserundurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
7 Bettung, Frostschutz- oder Tragschichtunter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
8 Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
9 Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
10 Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
11 Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen E nach MTSE	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
12 Bettungssand unter Pflaster oder Plattenbelägen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
13 Deckschicht ohne Bindemittel	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
14 ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel	-	+	+	-	+	-	+	+	+	+		
15 Bauweisen wie 13 unter Plattenbelägen	-	+	+	-	+	-	+	+	+	+		
16 Bauweisen wie 13 unter Pflaster	-	+	+	-	+	-	+	+	+	+		
17 Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	-	+	+	-	+	-	+	+	+	+		
18 Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	-	+	+	-	+	-	+	+	+	+		

! Bautechnische Eigenschaften sind nicht Bestandteil dieser Kategorisierung !

- + Einbau zulässig
- Einbau unzulässig

Datum: 08.12.05 /d./Uhl
CT Transporte & Containerdienst GmbH